HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA NATURKALK - Putzsysteme innen auf

Fermacell, Vidiwall Gipsfaserplatten etc.

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Platten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung des Plattenherstellers. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Für Eckausbildung mit Feinputzen und Spachtel empfehlen wir HAGANETZ Kantenschutz innen H1134.4 mit Gewebe feine Kante gerillt.

Innen

Grundbeschichtungen innen

Grundbeschichtung ohne Voranstrich:
HAGA Bio-Einbettmörtel H305
Auftragsstärke mind. 3 mm.
(mind. 3 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtung ohne Voranstrich:
HAGA Mineralkleber WLF H319
Auftragsstärke mind. 3 mm.
(mind. 3 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtung ohne Voranstrich:
HAGA Kalk Universalspachtel fein H346
Auftragsstärke mind. 3 mm.
(mind. 3 Tage Trocknungszeit)

Grundbeschichtung ohne Voranstrich:
HAGA Deckenleichtbeschichtung H340
Auftragsstärke mind. 3 mm.
(mind. 3 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich. (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
HAGASIT Bio-Edelputz H500
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl